

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Շենքերի 2-րդ ցանկ



Հաստատում են
ՀՀ Սյունիքի մարզ
Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

«04» 05 2019թ.

Գիրք 2

Նախահաշիվ

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան
Պատվեր՝ ՀՀ-ՍՍԿԴ-ԳՀԱՇԶԲ-18/12

«ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝



Գ. Ղազարյան

Գիրք 1

Աշխատանքային նախագիծ

Գիրք 2

Նախահաշիվ

«ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ
2019 թ

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
ՏՎՅԱԼ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԿԱԶՄՎԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆ ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՂԻՄԱՆՔԻ,
ՇԵՆՔԵՐԻ ՑԱՆԿՆ ՀԱՄԱՁԵՅՆԵՑՎԱԾ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԻ ՀԵՏ

Շինարարության արժեքի հավաք նախահաշիվները կազմված են համաձայն СНиП 102-01-85-ի պահանջների, հաստատված ԽՍՀՄ Պետշինի № 203 որոշմամբ:

Ժամանակավոր շենքերը և կառույցները, ինչպես նաև ձմեռային շրջանի թանկացումները ընդունված են ըստ

Քաղաքաշինության նախարարության ցուցումների:

Հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝

միջին աշխատավարձը – 178 483 ՀՀ դրամ

աշխատավարձի հաշվարկման գործակից – 1648,80

մեքենաշահագործման գործակից – 2708,66

Նյութերի արժեքներում հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները

այլ նյութեր – 5%

տրանսպորտային ծախսեր -12,9%

պահեստավորման ծախսեր – 2%

Բացի դրանից տրվում է վերադիր ծախսեր՝ 13.3%, շահույթ՝ 11% և ԱԱՀ՝ 20%:

Նյութերի արժեքները վերցված են 2018թ №9 ինֆորմացիոն տեղեկագրից:


Ընդհանուր գումարային արժեքը ԱԱՀ-ի հետ միասին կազմում է

81626,10

հազ դրամ :

Կազմեց՝

Գ. Նազարյան





Հաստատում եմ

Կապան համայնքի ղեկավար

Գ. Փարսյան

2019թ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների
վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Նախահաշվի արժեքը 81626,10 հազ.դր.

NN ը/կ	Նախա- հաշվի համարը	Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Օ/ն 2-1	շինարարական աշխատանքներ	48314,03	0,00	0,00	0,00	48314,03
2	Օ/ն 2-2	շինարարական աշխատանքներ	15572,57	0,00	0,00	0,00	15572,57
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	63886,61	0,00	0,00	0,00	63886,61
		Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ					
3	N.դ69 21.08.2001թ. 1.0%x0.5	Ժամանակավոր կառույցներ	319,43	0,00			319,43
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	319,43	0,00			319,43
		Ընդամենը գլխ. 2 և 8-ով	64206,04	0,00	0,00	0,00	64206,04
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
4	N.դ69 21.08.2001թ. 0,6%x0.5 0,15%	Ձմեռային թանկացումներ	192,62	0,00			192,62
		Տարածքի մաքրում և աղբի տեղափոխում				96,31	96,31
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	192,62	0,00	0,00	96,31	288,93
		Ընդամենը գլխ. 2 և 9-ով	64398,66	0,00	0,00	96,31	64494,97
		Գլխ.10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ					
5	1,8%	Տեխնիկական հսկողություն				1159,18	1159,18

1	2	3	4	5	6	7	8
6	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				386,39	386,39
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				1545,57	1545,57
		Ընդամենը գլխ. 2 և 10-ով	64398,66	0,00	0,00	1641,88	66040,54
7	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ	1931,96	0,00	0,00	49,26	1981,22
		Ընդամենը	66330,62	0,00	0,00	1691,13	68021,75
8		ԱԱՀ 20%	13266,12	0,00	0,00	338,23	13604,35
		Ամբողջը	79596,74	0,00	0,00	2029,36	81626,10
	0,15	Հետադարձ գումարներ					47,91

«Գագնախին» ՍՊԸ տնօրեն՝

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների

վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Օ Ր Յ Ե Կ Տ Ի Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ 2-1

Նախահաշվի արժեքը 48314,03 հազ.դր.

Դ/հ	Նախահաշվի համարը	Անվանումը	Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
11	S/Ն 2-1-11	Շինարարների փողոց թիվ 16 շենքի տանիքի վերանորոգում	12411,13				12411,13
12	S/Ն 2-1-12	Մ. Ստեփնյան փողոց թիվ 40 շենքի տանիքի վերանորոգում	9949,68				9949,68
13	S/Ն 2-1-13	Շահումյան փողոց թիվ 35 շենքի տանիքի վերանորոգում	7623,38				7623,38
15	S/Ն 2-1-15	Շինարարների փողոց թիվ 8 շենքի տանիքի վերանորոգում	10399,10				10399,10
16	S/Ն 2-1-16	Շահումյան փողոց թիվ 21 շենքի տանիքի վերանորոգում	7930,75				7930,75
		Ընդամենը	48314,03	0,00	0,00	0,00	48314,03

Կազմեց՝

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Շինարարների փողոց թիվ 16 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-11

9, 2018		1,64880							2,70866		1,209160						
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /տուր/	մեք. շահ. /տուր/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք. շահ. Հազ. դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1.20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	1125	0,077	0,017	0,13	0,05					0,00	0,00	0,17	194,63	
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	12,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	0,99	
3	10-20	Գոյություն ունեցող փայտանյութի կեղեվների մաքրում	մ ²	250,00	0,140		0,23	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,23	57,71	
4	23-157	Թիթեղյա ջրիոս ձողերի և ցվիքների քանդում	մ ²	131,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	10,85	
5	8-12	Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	11,25	15,00		24,73	0,00	Տախտակ	մ ³	0,36	90,00	39,18	42,80	67,54	759,78	
									Մեխ	կգ	6	0,50	3,63				
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	15,00	0,8	0,03	1,32	0,08	փայտանյութ	մ ³	0,050	141,67	8,56	8,641	10,04	150,613	
									մեխ	կգ	0,150	0,42	0,08				
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	90	0,30		0,49	0,00	մետ. էլեմենտներ	կգ	1,000	0,50	0,60	0,60	1,10	98,93	
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,410	12,6	2,10	20,77	5,69	փայտանյութ	մ ³	1,050	141,67	179,86	191,863	218,326	307,839	
									տուր	մ ²	3,38	0,88	3,58				
									կապելու լար	կգ	4,4	0,50	2,66				
									մեխ	կգ	7,200	0,42	3,63				
									շինարարական	կգ	1,960	0,900	2,13				
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	6,00	1,755	0,165	2,89	0,45	փայտանյութ	մ ³	0,04	141,67	6,85	17,73	21,07	126,45	
									շերտափեղկ	մ ²	0,50	18,000	10,88				
10	8-234	Փայտյա տախտակամածի կառուցում 50մմ հաստության ջրիոս ձողի և ցվիքի տակ 750 մմ	մ ²	39,00	0,360	0,010	0,00	0,00	փայտանյութ	մ ³	0,05	107,542	6,63	6,74	6,74	262,87	
									մեխ	կգ	0,22	0,408	0,11				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	8-277	Հարթ ցինկապատ 0,55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցլիքի իրականացում	մ	202,00	0,410	0,017	0,68	0,05	թիթեղ	մ ²	1,400	2,221	3,76	4,00	4,73	954,53
									հեղյուս	կգ	0,1280	0,881	0,14			
									կովածք	կգ	0,0410	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,42	0,06			
12	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	15,00	2,120	0,030	3,50	0,08	ձագար	հատ	1,000	3,00	3,63	39,82	43,40	650,95
									խողովակ	մ	16,4000	1,500	29,75			
									արմունկ	հատ	1,0000	1,000	1,21			
									հետհոսք	հատ	1,0000	1,000	1,21			
13	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	1125,00	0,250	0,030	0,41	0,08	կովածք	կգ	3,8700	0,861	4,03	3,66	4,15	4667,89
									պրոֆ. թիթեղ	մ ²	1,200	2,23	3,24			
									թիթեղ	մ ²	0,050	2,221	0,13			
									կովածք	կգ	0,1500	0,861	0,16			
14	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0,55 մմ թիթեղից	մ ²	36,00	0,460	0,010	0,76	0,03	պտուտակ	կգ	0,1060	1,000	0,13	3,00	3,79	136,44
									թիթեղ	մ ²	1,10	2,221	2,95			
15	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	182,00	0,06	0,10	0,10	0,00	մեխ	կգ	0,10	0,42	0,05	2,83	2,93	533,67
									ճաղավանդակ	կգ	4,60	0,50	2,78			
16	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	127,40	0,38	0,63	0,63	0,00	լեկտրոդ	կգ	0,05	0,900	0,05	0,35	0,99	125,59
									յուղաներկ	կգ	0,25	1,07	0,32			
17	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	37,700	0,460	0,130	0,76	0,35	օլիֆ	կգ	0,03	0,797	0,03	8,78	9,89	372,91
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	7,20	0,800	6,96			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	1,79	0,600	1,30			
18	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	1256,00	0,0163	0,0041	0,03	0,01	նավթի կոնտակտ	կգ	1,07	0,400	0,52	0,28	0,32	402,47
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	0,231	0,800	0,22			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	0,058	0,600	0,04			
19	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	23	0,18	0,75	0,30	2,03	նավթի կոնտակտ	կգ	0,035	0,400	0,02	0,00	0,00	53,55
		Ընդամենը ամբողջը														9868,669
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														1312,53
		Ընդամենը														11181,20
		Շահույթ 11%														1229,93
		Ընդամենը														12411,13
		Կազմեց՝														

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Մ. Ստեփանյան փողոց թիվ 40 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-12

9, 2018		1,64880							2,70866				9949,7				հազ. դրամ	
													1,209160					
h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատանքի արժեքը /հոկ/	մեք.շահ. /հոկ/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1,20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	23-159	Ասբեղնաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	969	0,077	0,017	0,13	0,05					0,00	0,00	0,17	167,64		
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	22,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	1,82		
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	120,00	0,05		0,08	0,00					0,00	0,00	0,08	9,50		
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում	մ ²	114,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	9,44		
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	9,69	14,00		23,08	0,00	Տախտակ	մ ³	0,19	141,67	32,55	35,57	58,66	568,37		
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	25,00	0,8	0,03	1,32	0,08	Մեխ	կգ	6	0,42	3,03	8,641	10,04	251,021		
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	45	0,30		0,49	0,00	փայտանյութ	մ ³	0,050	141,67	8,56	8,641	10,04	251,021		
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	0,510	12,6	2,10	20,77	5,69	մեխ	կգ	0,150	0,42	0,08	8,641	10,04	251,021		
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	4,00	1,755	0,165	2,89	0,45	ժնարարական	կգ	1,000	0,50	0,60	0,60	1,10	49,46		
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	163,00	0,410	0,017	0,68	0,05	մետ.էլեմենտներ	կգ	1,000	0,50	0,60	0,60	1,10	49,46		
									փայտանյութ	մ ³	1,050	141,67	179,86	191,863	218,326	111,346		
									տու	մ ²	3,38	0,88	3,58					
									կապելու յար	կգ	4,4	0,50	2,66					
									մեխ	կգ	7,200	0,42	3,63					
									հականելիս մածուկ	կգ	1,960	0,900	2,13					
									փայտանյութ	մ ³	0,04	141,67	6,85	17,73	21,07	84,30		
									շերտափեղկ	մ ²	0,50	18,000	10,88					
									թիթեղ	մ ²	1,400	2,221	3,76	4,00	4,73	770,24		
									հեղուս	կգ	0,1280	0,881	0,14					
									կովածք	կգ	0,0410	0,861	0,04					
									մեխ	կգ	0,1280	0,42	0,06					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	11,00	2,120	0,030	3,50	0,08	ձագար	հատ	1,000	3,00	3,63	39,82	43,40	477,37
									խողովակ	մ	16,4000	1,500	29,75			
									արմունկ	հատ	1,0000	1,000	1,21			
									հետհոսք	հատ	1,0000	1,000	1,21			
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	980,00	0,250	0,030	0,41	0,08	կովածք	կգ	3,8700	0,861	4,03	3,66	4,15	4066,25
									պրոֆ. թիթեղ	մ ²	1,200	2,23	3,24			
									թիթեղ	մ ²	0,050	2,221	0,13			
									կովածք	կգ	0,1500	0,861	0,16			
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	24,00	0,460	0,010	0,76	0,03	պտուտակ	կգ	0,1060	1,000	0,13	3,00	3,79	90,96
									թիթեղ	մ ²	1,10	2,221	2,95			
									մեխ	կգ	0,10	0,42	0,05			
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	152,00	0,06		0,10	0,00	ճաղավանդակ	կգ	4,60	0,50	2,78	2,83	2,93	445,70
									էլեկտրոդ	կգ	0,05	0,900	0,05			
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	106,40	0,38		0,63	0,00	յուղաներկ	կգ	0,25	1,07	0,32	0,35	0,99	104,89
									օլիֆ	կգ	0,03	0,797	0,03			
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	32,000	0,460	0,130	0,76	0,35	ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	7,20	0,800	6,96	8,78	9,89	316,53
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	1,79	0,600	1,30			
									նավթի կոնտակտ	կգ	1,07	0,400	0,52			
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	1083,00	0,0163	0,0041	0,03	0,01	ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	0,231	0,800	0,22	0,28	0,32	347,04
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	0,058	0,600	0,04			
									նավթի կոնտակտ	կգ	0,035	0,400	0,02			
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	17	0,18	0,75	0,30	2,03					0,00	0,00	2,33	39,58
		Ընդամենը ամբողջը														7911,449
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														1052,22
		Ընդամենը														8963,67
		Շահույթ 11%														986,00
		Ընդամենը														9949,68
		Կազմեց՝	Գ. Ղազարյան													



նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Շահումյան փողոց թիվ 35 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-13

Նախահաշվի արժեքը

7623,4

հազ. դրամ

9, 2018

1.64880

2.70866

1.209160

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխա- տավորձ /ռուբ/	մեք.շահ /ռուբ/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1.20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	695	0,077	0,017	0,13	0,05					0,00	0,00	0,17	120,24
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	8,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	0,66
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	50,00	0,05		0,08	0,00					0,00	0,00	0,08	3,96
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում	մ ²	95,20	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	7,88
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	6,95	14,00		23,08	0,00	Տախտակ	մ ³	0,19	141,67	32,55	35,57	58,66	407,65
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	24,00	0,8	0,03	1,32	0,08	Մեխ	կգ	6	0,42	3,03	8,641	10,04	240,980
									փայտանյութ մեխ	մ ³	0,050	141,67	8,56			
									շինարարական	կգ	0,150	0,42	0,08			
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	55	0,30		0,49	0,00	մետ.էլեմենտներ	կգ	1,000	0,50	0,60	0,60	1,10	60,46
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	0,890	12,6	2,10	20,77	5,69	փայտանյութ	մ ³	1,050	141,67	179,86	191,863	218,326	194,310
									տու	մ ²	3,38	0,88	3,58			
									կապելու լար	կգ	4,4	0,50	2,66			
									մեխ	կգ	7,200	0,42	3,63			
									հականեխիչ մածուկ	կգ	1,960	0,900	2,13			
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25 նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	4,00	1,755	0,165	2,89	0,45	փայտանյութ	մ ³	0,04	141,67	6,85	17,73	21,07	84,30
									շերտափեղկ	մ ²	0,50	18,000	10,88			
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	137,00	0,410	0,037	0,68	0,05	թիթեղ	մ ²	1,400	2,221	3,76	4,00	4,73	647,38
									հեղուս	կգ	0,1280	0,881	0,14			
									կովածք	կգ	0,0410	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,42	0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	8,00	2,120	0,030	3,50	0,08	ձագար	հատ	1,000	3,00	3,63	39,82	43,40	347,17
									խողովակ	մ	16,4000	1,500	29,75			
									արմունկ	հատ	1,0000	1,000	1,21			
									հետհոսք	հատ	1,0000	1,000	1,21			
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	695,00	0,250	0,030	0,41	0,08	կովածք	կգ	3,8700	0,861	4,03	3,66	4,15	2883,72
									պրոֆ. թիթեղ	մ ²	1,200	2,23	3,24			
									թիթեղ	մ ²	0,050	2,221	0,13			
									կովածք	կգ	0,1500	0,861	0,16			
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	20,00	0,460	0,010	0,76	0,03	պտուտակ	կգ	0,1060	1,000	0,13	3,00	3,79	75,80
									թիթեղ	մ ²	1,10	2,221	2,95			
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	128,00	0,06		0,10	0,00	մեխ	կգ	0,10	0,42	0,05	2,83	2,93	375,33
									ճաղավանդակ	կգ	4,60	0,50	2,78			
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	90,00	0,38		0,63	0,00	լեկտրոդ	կգ	0,05	0,900	0,05	0,35	0,99	88,72
									յուղաներկ	կգ	0,25	1,07	0,32			
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	24,000	0,460	0,130	0,76	0,35	օլիֆ	կգ	0,03	0,797	0,03	8,78	9,89	237,40
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	7,20	0,800	6,96			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	1,79	0,600	1,30			
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	790,00	0,0163	0,0041	0,03	0,01	նավթի կոնտակտ	կգ	1,07	0,400	0,52	0,28	0,32	253,15
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	0,231	0,800	0,22			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	0,058	0,600	0,04			
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	14	0,18	0,75	0,30	2,03	նավթի կոնտակտ	կգ	0,035	0,400	0,02	0,00	2,33	32,60
		Ընդամենը ամբողջը														6061,701
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														806,21
		Ընդամենը														6867,91
		Շահույթ 11%														755,47
		Ընդամենը														7623,38
		Կազմեց՝														

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Շինարարների փողոց թիվ 8 շենքի տանիքի վերանորոգում**

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-15

Նախահաշվի արժեքը

10399,1

հազ. դրամ

9, 2018

1,64880

2,70866

1,209160

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատանքի տևականություն /ռուբ/	մեք. շահ. /ռուբ/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք. շահ. Հազ. դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը = 1.20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-159	Ասբեղնաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	1016	0,077	0,017	0,13	0,05					0,00	0,00	0,17	175,77
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	10,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	0,83
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	12,00	0,05		0,08	0,00					0,00	0,00	0,08	0,95
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում	մ ²	114,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	9,44
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	10,16	14,00		23,08	0,00	Տախտակ	մ ³	0,19	141,67	32,55	35,57	58,66	595,94
									Մեխ	կգ	6	0,42	3,03			
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	25,00	0,8	0,03	1,32	0,08	փայտանյութ մեխ	մ ³	0,050	141,67	8,56	8,641	10,04	251,021
									շինարարական	կգ	0,150	0,42	0,08			
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	50	0,30		0,49	0,00	մետ. էլեմենտներ	կգ	1,000	0,50	0,60	0,60	1,10	54,96
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	0,800	12,6	2,10	20,77	5,69	փայտանյութ տոլ	մ ³	1,050	141,67	179,86	191,863	218,326	174,660
									կապելու լար	կգ	4,4	0,50	2,66			
									շինարարական հականեխիչ մածուկ	կգ	7,200	0,42	3,63			
									փայտանյութ	մ ³	0,04	141,67	6,85			
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	6,00	1,755	0,165	2,89	0,45	շերտափեղկ	մ ²	0,50	18,000	10,88	17,73	21,07	126,45
									թիթեղ	մ ²	1,400	2,221	3,76			
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	163,00	0,410	0,017	0,68	0,05	հեղուս	կգ	0,1280	0,881	0,14	4,00	4,73	770,24
									կրկաձք	կգ	0,0410	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,42	0,06			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15,6մ	կտ	11,00	2,120	0,030	3,50	0,08	ձագար	հատ	1,000	3,00	3,63	39,82	43,40	477,37
									խողովակ	մ	16,4000	1,500	29,75			
									արմունկ	հատ	1,0000	1,000	1,21			
									հետհոսք	հատ	1,0000	1,000	1,21			
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	1016,00	0,250	0,030	0,41	0,08	կովածք	կգ	3,8700	0,861	4,03	3,66	4,15	4215,62
									պրոֆ. թիթեղ	մ ²	1,200	2,23	3,24			
									թիթեղ	մ ²	0,050	2,221	0,13			
									կովածք	կգ	0,1500	0,861	0,16			
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	30,00	0,460	0,010	0,76	0,03	պտուտակ	կգ	0,1060	1,000	0,13	3,00	3,79	113,70
									թիթեղ	մ ²	1,10	2,221	2,95			
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	152,00	0,06		0,10	0,00	մեխ	կգ	0,10	0,42	0,05	2,83	2,93	445,70
									ճաղավանդակ	կգ	4,60	0,50	2,78			
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	106,40	0,38		0,63	0,00	էլեկտրող	կգ	0,05	0,900	0,05	0,35	0,99	104,89
									յուղաներկ	կգ	0,25	1,07	0,32			
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	33,900	0,460	0,130	0,76	0,35	օլիֆ	կգ	0,03	0,797	0,03	8,78	9,89	335,32
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	7,20	0,800	6,96			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	1,79	0,600	1,30			
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	1160,00	0,0163	0,0041	0,03	0,01	նավթի կոնտակտ	կգ	1,07	0,400	0,52	0,28	0,32	371,71
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	0,231	0,800	0,22			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	0,058	0,600	0,04			
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	19	0,18	0,75	0,30	2,03	նավթի կոնտակտ	կգ	0,035	0,400	0,02			
		Ընդամենը ամբողջը														8268,805
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														1099,75
		Ընդամենը														9368,56
		Շահույթ 11%														1030,54
		Ընդամենը														10399,10
		Կազմեց՝														

Գ. Ղազարյան



h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /նուր/	մեք.շահ /նուր/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1.20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	660	0,077	0,017	0,13	0,05					0,00	0,00	0,17	114,18
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ ²	9,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	0,75
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	60,00	0,05		0,08	0,00					0,00	0,00	0,08	4,75
4	23-157	Թիթեղյա ջրիոս ճոռերի և ցվիքների քանդում	մ ²	89,60	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	7,42
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	6,60	14,00		23,08	0,00	Տախտակ	մ ³	0,19	141,67	32,55	35,57	58,66	387,12
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	23,00	0,8	0,03	1,32	0,08	Մեխ	կգ	6	0,42	3,03	8,641	10,04	230,939
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	55	0,30		0,49	0,00	փայտանյութ մեխ շինարարական	մ ³	0,050	141,67	8,56	8,641	10,04	230,939
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	2,730	12,6	2,10	20,77	5,69	մեխ	կգ	0,150	0,42	0,08	8,641	10,04	230,939
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	6,00	1,755	0,165	2,89	0,45	փայտանյութ	մ ³	1,050	141,67	179,86	17,73	21,07	126,45
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրիոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	134,00	0,410	0,017	0,68	0,05	տող	մ ²	3,38	0,88	3,58	4,00	4,73	633,20
									կապելու լար	կգ	4,4	0,50	2,66			
									մեխ շինարարական	կգ	7,200	0,42	3,63			
									հականեխիչ մածուկ	կգ	1,960	0,900	2,13			
									փայտանյութ	մ ³	0,04	141,67	6,85			
									շերտափեղկ	մ ²	0,50	18,000	10,88			
									թիթեղ	մ ²	1,400	2,221	3,76			
									հեղուս	կգ	0,1280	0,881	0,14			
									կրվածք	կգ	0,0410	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,42	0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	8,00	2,120	0,030	3,50	0,08	ձագար	հատ	1,000	3,00	3,63	39,82	43,40	347,17
									խողովակ	մ	16,4000	1,500	29,75			
									արմուկ	հատ	1,0000	1,000	1,21			
									հետհոսք	հատ	1,0000	1,000	1,21			
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	660,00	0,250	0,030	0,41	0,08	կովածք	կգ	3,8700	0,861	4,03	3,66	4,15	2738,49
									պրոֆ. թիթեղ	մ ²	1,200	2,23	3,24			
									թիթեղ	մ ²	0,050	2,221	0,13			
									կովածք	կգ	0,1500	0,861	0,16			
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	27,00	0,460	0,010	0,76	0,03	պտուտակ	կգ	0,1060	1,000	0,13	3,00	3,79	102,33
									թիթեղ	մ ²	1,10	2,221	2,95			
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	128,00	0,06		0,10	0,00	մեխ	կգ	0,10	0,42	0,05	2,83	2,93	375,33
									ճաղավանդակ	կգ	4,60	0,50	2,78			
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	89,60	0,38		0,63	0,00	Էլեկտրոդ	կգ	0,05	0,900	0,05	0,35	0,99	88,33
									յուղաներկ	կգ	0,25	1,07	0,32			
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	22,500	0,460	0,130	0,76	0,35	օլիֆ	կգ	0,03	0,797	0,03	8,78	9,89	222,56
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	7,20	0,800	6,96			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	1,79	0,600	1,30			
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	750,00	0,0163	0,0041	0,03	0,01	նավթի կոնտակտ	կգ	1,07	0,400	0,52	0,28	0,32	240,33
									ֆոսֆորաթթվային ամոնիում	կգ	0,231	0,800	0,22			
									ամոնիումի սուլֆատ	կգ	0,058	0,600	0,04			
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	13	0,18	0,75	0,30	2,03	նավթի կոնտակտ	կգ	0,035	0,400	0,02			
		Ընդամենը ամբողջը														6306,108
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														838,71
		Ընդամենը														7144,82
		Շահույթ 11%														785,93
		Ընդամենը														7930,75
		Կազմեց՝														

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների

վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Օ Ր Յ Ե Կ Տ Ի Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ 2-2

Նախահաշվի արժեքը 15572,57 հազ.դր.

Դ/հ	Նախահաշվի համարը	Անվանումը	Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Տ/Ն 2-2-12	Դավիթ Բեկ թաղամաս թիվ 7շենք, 1 և 2 սեկցիաների տանիքների վերանորոգում	3794,89				3794,89
13	Տ/Ն 2-2-13	Զորք թաղամաս թիվ 1շենքի տանիքի վերանորոգում	3747,92				3747,92
14	Տ/Ն 2-2-14	Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում	4102,22				4102,22
15	Տ/Ն 2-2-15	Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 24 շենքի տանիքի վերանորոգում	3927,53				3927,53
		Ընդամենը	15572,57	0,00	0,00	0,00	15572,57

Կազմեց՝



Գ. Ղազարյան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Դավիթ Բեկ թաղամաս թիվ 7 շենք, 1 և 2 սեկցիաների տանիքների վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-2-12

Նախահաշվի արժեքը

3794,9

հազ. դրամ

9, 2018

1,64880

2,70866

1,209160

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխա- տավարձ /ռուբ/	մեք.շահ /ռուբ/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծավալ	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1.20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	366,00	0,063	0,0190	0,10	0,05	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,16	56,85
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	366,0	0,1445	0,0380	0,24	0,10	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,34	124,87
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում	մ ²	12,40	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	1,03
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	366,00	0,260	0,0100	0,43	0,03	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,061	26,00	1,92	1,92	2,37	868,70
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,48	6,760	1,4000	11,15	3,79					0,00	0,00	14,94	7,11
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bp1 d=4,0 մմ 150x150	մ ²	366,00					ամրանային ցանց	մ ²	1,050	0,58	0,73	0,73	0,73	267,19
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով, վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	366,00	0,170	0,000	0,28	0,00	իզոգամ վերին շերտ	մ ²	1,110	1,183	1,59	3,84	4,12	1507,31
									իզոգամ ներքին շերտ	մ ²	1,110	1,100	1,48			
									բիտում	կգ	3,2000	0,200	0,77			
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնացի տեղադրում	մ ²	2,50	0,460	0,010	0,76	0,03	հարթ թիթեղ	մ ²	1,050	2,221	2,82	2,87	3,65	9,13
									մեխ, կովածք	կգ	0,080	0,500	0,05			
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	39,60	0,410	0,070	0,68	0,19	թիթեղ	մ ²	0,250	2,221	0,67	0,92	1,78	70,53
									կովածք	կգ	0,041	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,420	0,07			
									հեղյուս	կգ	0,128	0,881	0,14			
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	45	0,18	0,75	0,30	2,03					0,00	0,00	2,33	104,77
		Ընդամենը ամբողջը														3017,497
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														401,33
		Ընդամենը														3418,82
		Շահույթ 11%														376,07
		Ընդամենը														3794,89

Կազմեց՝

Գ. Ղազարյան



ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

Չորր թաղամաս թիվ 1 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-2-13

Նախահաշվի արժեքը

3747,9

հազ. դրամ

9, 2018

1,64880 2,70866

1,209160

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատատևարժ /հոսք/	մեք.շահ. /հոսք/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1,20916	Նյութի միավորի ընդ- արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	348,20	0,063	0,0190	0,10	0,05	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,16	54,09
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	348,2	0,1445	0,0380	0,24	0,10	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,34	118,80
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում	մ ²	28,00	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	2,32
4	5-85 5 86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	348,20	0,260	0,0100	0,43	0,03	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,061	26,00	1,92	1,92	2,37	826,45
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,45	6,760	1,4000	11,15	3,79					0,00	0,00	14,94	6,76
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	348,20					ամրանային ցանց	մ ²	1,050	0,58	0,73	0,73	0,73	254,20
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով, վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	348,20	0,170	0,000	0,28	0,00	իզոգամ վերին շերտ	մ ²	1,110	1,183	1,59	3,84	4,12	1434,00
									իզոգամ ներքին շերտ	մ ²	1,110	1,100	1,48			
									բիտում	կգ	3,2000	0,200	0,77			
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնոցի տեղադրում	մ ²	3,50	0,460	0,010	0,76	0,03	հարթ թիթեղ	մ ²	1,050	2,221	2,82	2,87	3,65	12,79
									մեխ, կովածք	կգ	0,080	0,500	0,05			
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0,55 մմ հաստության թիթեղով	մ	95,80	0,410	0,070	0,68	0,19	թիթեղ	մ ²	0,250	2,221	0,67	0,92	1,78	170,62
									կովածք	կգ	0,041	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,420	0,07			
									հեղյուս	կգ	0,128	0,881	0,14			
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	43	0,18	0,75	0,30	2,03					0,00	0,00	2,33	100,12
		Ընդամենը ամբողջը														2980,148
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														396,36
		Ընդամենը														3376,51
		Շահույթ 11%														371,42
		Ընդամենը														3747,92

Կազմեց՝

Գ. Ղազարյան



Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Բաղաբերդը թաղամաս թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-2-14

Նախահաշվի արժեքը

4102,2

հազ. դրամ

9, 2018

1,64880

2.70866

1,209160

										1,64880		2,70866		1,209160				
h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխա- տավարձ /տուր/	մեք.շահ /տուր/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ. դրամ q=2,70866	Լյութեր	Չափի միավոր	Լյութի ծախս	Լյութի արժեքը	Լյութի արժեքը =1.20916	Լյութի միավորի ընդ- արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	383,50	0,063	0,0190	0,10	0,05	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,16	59,57		
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	383,50	0,1445	0,0380	0,24	0,10	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,34	130,84		
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում	մ ²	27,50	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	2,28		
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	383,50	0,260	0,0100	0,43	0,03	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,061	26,00	1,92	1,92	2,37	910,24		
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,50	6,760	1,4000	11,15	3,79					0,00	0,00	14,94	7,45		
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	383,50					ամրանային ցանց	մ ²	1,050	0,58	0,73	0,73	0,73	279,97		
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	383,50	0,170	0,000	0,28	0,00	իզոգամ վերին շերտ	մ ²	1,110	1,183	1,59	3,84	4,12	1579,38		
									իզոգամ ներքին շերտ	մ ²	1,110	1,100	1,48					
									բիտում	կգ	3,2000	0,200	0,77					
8	8-279	Ֆինկապատ թիթեղից 0,55 մմ գոգնոցի տեղադրում	մ ²	3,50	0,460	0,010	0,76	0,03	հարթ թիթեղ	մ ²	1,050	2,221	2,82	2,87	3,65	12,79		
									մեխ, կովածք	կգ	0,080	0,500	0,05					
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	95,80	0,410	0,070	0,68	0,19	թիթեղ	մ ²	0,250	2,221	0,67	0,92	1,78	170,62		
									կովածք	կգ	0,041	0,861	0,04					
									մեխ	կգ	0,1280	0,420	0,07					
									հեղուս	կգ	0,128	0,881	0,14					
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	46,7	0,18	0,75	0,30	2,03					0,00	0,00	2,33	108,73		
		Ընդամենը ամբողջը														3261,865		
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														433,83		
		Ընդամենը														3695,69		
		Շահույթ 11%														406,53		
		Ընդամենը														4102,22		

Կազմեց՝

Գ. Նազարյան

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 24 շենքի տանիքի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-2-15

9, 2018		1,648802,70866							3927,5հազ. դրամ							
h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /տուր/	մեք.շահ. /տուր/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=1,64880	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2,70866	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1.20916	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	365,00	0,063	0,0190	0,10	0,05	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,16	56,70
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	365,00	0,1445	0,0380	0,24	0,10	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,34	124,53
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում	մ ²	27,50	0,042	0,0050	0,07	0,01					0,00	0,00	0,08	2,28
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	365,00	0,260	0,0100	0,43	0,03	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,061	26,00	1,92	1,92	2,37	866,33
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,47	6,760	1,4000	11,15	3,79					0,00	0,00	14,94	7,09
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը BpI d=4,0 մմ 150x150	մ ²	365,00					ամրանային ցանց	մ ²	1,050	0,58	0,73	0,73	0,73	266,46
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	365,00	0,170	0,000	0,28	0,00	իզոգամ վերին շերտ	մ ²	1,110	1,183	1,59	3,84	4,12	1503,19
									իզոգամ ներքին շերտ	մ ²	1,110	1,100	1,48			
									բիտում	կգ	3,2000	0,200	0,77			
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոգնոցի տեղադրում	մ ²	3,50	0,460	0,010	0,76	0,03	հարթ թիթեղ	մ ²	1,050	2,221	2,82	2,87	3,65	12,79
									մեխ, կովածք	կգ	0,080	0,500	0,05			
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	95,80	0,410	0,070	0,68	0,19	թիթեղ	մ ²	0,300	2,221	0,81	1,05	1,92	183,49
									կովածք	կգ	0,041	0,861	0,04			
									մեխ	կգ	0,1280	0,420	0,07			
									հեղուս	կգ	0,128	0,881	0,14			
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	43	0,18	0,75	0,30	2,03					0,00	0,00	2,33	100,12
		Ընդամենը ամբողջը														3122,965
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														415,35
		Ընդամենը														3538,32
		Շահույթ 11%														389,22
		Ընդամենը														3927,53

Կազմեց՝

Գ. Ղազարյան

