



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻԹԻ ՄԱՐԶ «ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
РА ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО «АРМАН-ЕРЕМ»
RA MARZ GEGHARKUNIK LTD "ARMAN-EREM"

ք. Գավառ, Արծվաքար քաղ., հեռ. (093) 19-66-68
г. Гавар, уч. Аривакар тел., (093) 19-66-68
с. Gavar, si. Artcvagar, tel. (093) 19-66-68

էլ. փոստ.gexarquniquairi@mail.ru

№ 03/19-106

«03» մայիսի 2019թ.

«Գազնախշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝
պր-ն Գ. Ղազարյանին


«Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված լիցենզիա ՔՊԼ № 16992) դիտարկելով «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում» նախահաշվային փաստաթղթերը, երաշխավորում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Օբյեկտի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 173843.29 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Առդիր՝ եզրակացություն 2 թերթից:

Տնօրեն՝

Յու. Ավետիսյան



«Արման-Երեմ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ըստ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում» նախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝ Կապանի քաղաքապետարան

Նախագծող՝ «Գագնախշին» ՍՊԸ

Նախագծման հիմք է ծառայել

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման նախագիծն իրականացվել է Կապանի համայնքապետարանի պատվերով, պատվեր ՀՀ ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4: Նախագիծն իրականացվել է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված նախագծային և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների N7, 25.02.2019, հիմք է ընդունվել ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվային փաստաթղթերն, ինչպես նաև տանիքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունները և անհրաժեշտ միջոցառումների ցանկը: Կատարվել են համատեղ չափագրական աշխատանքներ, պատվիրատուի ներկայացուցիչների հետ միասին: Լուծումներն և տեխնիկական հարցերը համաձայնեցված են համայնքի ղեկավարության և շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Նախագծային աշխատանքներում ընդգրկված շենքերի տանիքներն կարելի է բաժանել երկու մասի՝ լանջավոր տանիքներ և հարթ տանիքներ:

Լանջավոր տանիքների վերանորոգում նախատեսված է Շահումյան 23, Շահումյան 37, Երկաթուղայինների 1, Սպանդարյան 5, Թումանյան 5, Շինարարների 2, Շինարարների 4, Շինարարների 9, Շինարարների 12, Գ. Նժդեհի 18, Մ. Պապյան 26, Հ. Ավետիսյան 30, Հ. Ավետիսյան 34 և Բաղաբերդ թաղամասի 18 հասցեների շենքերում: Նախագծում ընդգրկված լանջավոր տանիքներ ունեցող բոլոր շինությունները քարե կրող պատերով, քառահարկ կամ հինգ հարկանի բազմաբնակարան շենքեր են, շինություններ գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում: Ընդգրկված բոլոր շենքերի տանիքածածկույթները երկար տարիների շահագործման հետևանքով գտնվում են անբավարար տեխնիկական վիճակում: Բոլոր տանիքներն ունեն կազմակերպված ջրահեռացում, տանիքների ջրահեռացման սխեմաները չեն փոփոխվում: Մաշված և քայքայված վիճակում են թե ասբեղերծաքարային ծածկույթ ունեցող թե մետաղական սև ներկած թիթեղով իրականացված տանիքները, կից տեղադրված են բնորոշ պատկերների նկարները: Նախատեսվում է փոխարինել լանջավոր տանիքների տանիքածածկույթները ցինկապատ պրոֆիլավոր 0.50 մմ հաստության թիթեղով: Ուժեղացվում, փոխարինվում, կամ լրացվում են փայտյա կրող էլեմենտները, ավելացվում են լրացուցիչ մետաղական էլեմենտներ, կապեր, որպիսի ապահովվի փայտյա կոնստրուկցիաների կապն միմյանց և շինությունների հիմնական կրող կոնստրուկցիաների հետ: Փայտյա տախտակամածերն և կավարամածները վերանորոգվում են, ուղղվում, խտացվում: Նախատեսված է իրականացնել ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղովջրիոս ճոռ և ցվիքներ, փոխարինվում են բոլոր ջրահեռացման խողովակները և ծագարները: Փայտյա բոլոր կոնստրուկցիաները մշակվում են հակամեխիչ և հակահրդեհային լուծույթներով:

Հարթ տանիքների վերանորոգում նախատեսված է Ռ. Մինասյան 20 շենքի տանիքում և Չորք թաղամասի 6 շենքի, 2-րդ մուտքի տանիքում: Նախագծում ընդգրկված հարթ տանիքներ ունեցող շենքերն ինն հարկանի կարկասային կամ խոշորապանել շենքեր են: Տանիքների հիդրոմեկուսացումն իրականացված է մի քանի շերտանի ռուբերոիդային ծածկույթով, բոլորն ապահովված են ներքին ջրահեռացման համակարգով: Գտնվում են անբավարար տեխնիկական վիճակում, մաշված են և քայքայված: Նախագծով նախատեսված է քանդել ամբողջությամբ հիդրոմեկուսիչ շերտը, ցեմենտավազե հարթեցնող շերտը: Իրականացնել նոր ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ ամրանավորված և համապատասխան թեքություններով: Հիդրոմեկուսացումն իրականացվում է երկուշերտ 4.0 մմ

հաստության իզոգամով, վերինշերտը փայլաթիթեղով: Պարապետերը, օդափոխության հորանները ծածկվում են ցինկապատ քիթեղի օգնությամբ, ցվիքները իրականացվում են նույնպես ցինկապատ քիթեղով 0.55 մմ հաստությամբ: Նախագծային փաստաթղթերով նշված է նաև, որ աշխատանքները իրականացնելու ընթացքում պարտադիր պահպանել չին աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ անվտանգության կանոնները, տանիքում, բարձրության վրա աշխատանքների ընթացքում օգտագործել անվտանգության պարաններ: Աշխատանքներ չի կարելի իրականացնել մառախլապատ, անձրևոտ կամ ձնոտ եղանակների ընթացքում

Ներկայացված է նախահաշիվ 173843.29 հազ. դրամ:

Վերանորոգման նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային նախագծի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 առ 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից: Նյութերի արժեքները վերցված են թիվ 3 ինֆորմացիոն տեղեկագրից:

Միջին աշխատավարձի չափ - 175 738 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից

- 1.129

բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից

- 1.05

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից

- 1.02

2. Աշխատավարձի գործակից

- 1623,45

3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից

- 2636,56

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն նշում է՝

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են աշխատանքային կարգով:

Եզրակացություն՝

Երաշխավորվում է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում» նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Կառույցի նախահաշվային արժեքը կազմում է 173843.29 հազ. դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Գլխավոր մասնագետ՝

Ս. Աղդալյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

№ 16992

(լիցենզիա համար)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ (ՔԱՅՄՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍԱԾՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԻ, ԻՆՉՈՒՆԱՏԿ
ԳԵՄԱԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴՈՒՅՆՑԿՈՒԹՅԱՆ ԶՊԱՎԱՅՈՒ ԱՆՍՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՐԾՈՂՆԵՐՈՒԹՅԱՆ

(գործողության տեսակը)

Տրված է

« 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « ԱՐՄԱՆ - ԵՐԵՎԱՆ » ՍՊԸ գրքատ, արժույթի և արվեստի

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝


ԱՆՃԱՄԿԵՏ

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**



(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)